

赣州市行政审批局（批复）

赣市行审证（6）字〔2019〕103号

关于江西省五河治理防洪工程赣州市城市防洪七里堤设计变更的批复

章贡区水利局：

你单位报来要求组织审查江西省五河治理防洪工程赣州市城市防洪七里堤设计变更报告的请示文件和相关资料收悉。2019年8月30日，我局在章贡区组织召开了江西省五河治理防洪工程赣州城防七里堤设计变更报告（以下简称《设计变更报告》）审查会。参加会议的有赣州市水利局、章贡区水利局、章贡区城市建设投资开发有限公司等单位的代表及特邀专家。与会人员察看了工程现场，听取了设计单位赣州市水利电力勘测设计研究院关于《设计变更报告》主要内容的汇报，并进行了认真讨论。会后，设计单位根据审查意见对变更报告进行了修改、补充与完善。经研究，基本同意修编后的设计变更报告，现批复如下：

一、设计变更的必要性

江西省五河治理防洪工程赣州市城市防洪七里堤位于贡江右岸章贡区水东镇河段，以客家大桥下游100m处为起点，沿贡水右

岸而下，至桃源洞河河口止，总长 2.68km。主要建设内容为新建 2.68km 固脚护岸和新建排水涵管 3 座。工程在施工建设过程中，主要存在桩号 K0+000 ~ K1+200 段在七里古镇窑址码头保护范围内问题，由于原水东片区整体开发“时光赣州”项目实施单位出现变动，新七里古镇的规划设计方案尚未确定，经项目建设单位请示章贡区政府同意调整工程建设范围。为保证项目的延续性，满足项目建设任务要求，对工程设计进行变更是必要的。

二、工程的主要变更内容

1、基本同意取消桩号为 K0+000 ~ K1+200 段护岸，长度 1.2km。

2、基本同意取消桩号 K0+542 处的 1#排水涵管。

3、基本同意新增护岸总长 1.169km，其中：

(1) 护岸型式采用抛石固脚+亲水平台，长 0.666km，桩号分别为 K2+667.301 ~ K2+707.047、K2+742.438 ~ K3+318.023 和 K 支左 0+172.204 ~ K 支左 +190.000、K 支右 0+166.508 ~ K 支右 0+200.000。

(2) 护岸型式采用现有挡墙加固改造，长 0.17km，桩号为 K3+318.023 ~ K3+488.000。

(3) 护岸型式采用干砌石护坡，长 0.333km，桩号分别为 K 支左 0+000.000 ~ K 支左 0+169.204 和 K 支右 0+000.000 ~ K 支右 0+163.508。

4、基本同意在桩号 K3+198 处新增 1 座排水涵管。

三、工程概算

根据原实施方案概算编制原则、依据、定额、费用标准及价格水平，设计变更后总投资为 4121.62 万元，较原批复的概算总投资 4451.63 万元，减少投资 330.01 万元（详见设计变更概算核定表）。

四、其它

本设计变更未涉及的内容，仍按原批复的实施方案设计执行。

附件：江西省五河治理防洪工程赣州市城市防洪七里堤设计变更概算核定表



抄送：赣州市水利局

赣州市行政审批局办公室

2019年10月8日印发

江西省五河治理防洪工程赣州市城市防洪七里堤 设计变更概算核定表

单位：万元

编号	工程或费用名称	实施方案批复投资	设计变更方案概算投资	设计变更概算核定投资	投资增减情况	备注
I	工程部分投资	4167.01	3809.63	3809.63	-357.38	
	第一部分 建筑工程	3275.80	2918.42	2918.42	-357.38	
一	护岸固脚工程	2983.40	2353.83	2353.83	-629.57	
二	踏步工程	34.67	73.84	73.84	39.17	
三	排水涵管工程	83.44	330.9	330.9	247.46	
四	植被恢复及古码头修复	174.17	159.71	159.71	-14.46	
五	其他工程	0.12	0.15	0.15	0.03	
	第二部分 机电设备及安装工程				0.00	
	第三部分 金属结构设备及安装工程				0.00	
	第四部分 临时工程	220.63	220.63	220.63	0.00	维持原批复
	第五部分 独立费用	472.15	472.15	472.15	0.00	维持原批复
	一至五部分投资合计	3968.58	3611.20	3611.20	-357.38	
	基本预备费	198.43	198.43	198.43	0.00	维持原批复
	静态总投资	4167.01	3809.63	3809.63	-357.38	
	总投资	4167.01	3809.63	3809.63	-357.38	
II	建设及施工征地补偿	186.64	214.01	214.01	27.37	
III	水土保持工程投资	69.88	69.88	69.88	0.00	维持原批复
IV	环境保护工程投资	28.1	28.10	28.10	0.00	维持原批复
Σ	工程总投资合计	4451.63	4121.62	4121.62	-330.01	